

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przepompownia ścieków PS-2					
1	KNR 2-02	Deskowanie tradycyjne ścian wys.do 4 m łukowych o grub.pow. 20 cm	m ²		
d.1	1902-05	105.77	m ²	105.770	
				RAZEM	105.770
2	KNR 2-02	Deskowanie tradycyjne ścian - dod.za każdy 1 m ponad 4 m wys.	m ²		
d.1	1902-06	19.65	m ²	19.650	
				RAZEM	19.650
3	KNR 2-02	Deskowanie tradycyjne skosów	m ²		
d.1	1902-07	6.47	m ²	6.470	
				RAZEM	6.470
4	KNR 2-02	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali gładkiej o śr. do 8 mm	t		
d.1	1908-01	0.022	t	0.022	
				RAZEM	0.022
5	KNR 2-02	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali żebrowanej o śr.10 mm	t		
d.1	1908-03	0.809	t	0.809	
				RAZEM	0.809
6	KNR 2-02	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali żebrowanej o śr.12 mm	t		
d.1	1908-04	0.404	t	0.404	
				RAZEM	0.404
7	KNR 2-02	Montaż zbrojenia ścian łukowych - pręty o śr. do 8 mm	t		
d.1	1910-01	0.022	t	0.022	
				RAZEM	0.022
8	KNR 2-02	Montaż zbrojenia ścian łukowych - pręty o śr. 10-14 mm	t		
d.1	1910-02	1.213	t	1.213	
				RAZEM	1.213
9	KNR 2-02	Betonowanie ścian betonowych i żelbetowych o grub. 30 cm o wys.ponad 2 m w deskowaniu tradycyjnym B-30 W-6/F-150	m ³		
d.1	1921-02	15.13	m ³	15.130	
				RAZEM	15.130
10	KNR 2-02	Betonowanie skosów betonowych zbrojonych B-30	m ³		
d.1	1915-05	1.67	m ³	1.670	
				RAZEM	1.670
11	KNR 2-02	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - montaż stalowego noża stal St3SX	t		
d.1	1923-01	0.339	t	0.339	
				RAZEM	0.339
12	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV - wykop roboczy	m ³		
d.1	0210-03	66.57	m ³	66.570	
				RAZEM	66.570
13	KNNR 1	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV	m ³		
d.1	0214-02	50.49	m ³	50.490	
				RAZEM	50.490
14	KNR 2-02	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych w gruntach nawodnionych kat.III	m ³		
d.1	1924-05	31.87	m ³	31.870	
				RAZEM	31.870
15	KNR 2-02	Mechaniczne opuszczanie zbiorników żelbetowych - betonowanie korka pod wodą przy użyciu urządzenia do betonowania pod wodą B-20	m ³		
d.1	1923-05	3.72	m ³	3.720	
				RAZEM	3.720
16	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
d.1	0206-02	47.95	m ³	47.950	
				RAZEM	47.950
17	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV)	m ³		
d.1	0208-01	Krotność = 9 47.95	m ³	47.950	
				RAZEM	47.950
18	KNR 2-02	Deskowanie tradycyjne przekryć	m ²		
d.1	1903-07	4.81	m ²	4.810	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	4.810
19 d.1	KNR 2-02 1908-03	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali żebrowanej A-III, 34GS o śr.10 mm 0.080	t t	0.080	
				RAZEM	0.080
20 d.1	KNR 2-02 1909-02	Montaż zbrojenia - pręty o śr. 10-14 mm 0.080	t t	0.080	
				RAZEM	0.080
21 d.1	KNR 2-02 1916-05	Betonowanie płyt zbrojonych o grub. 20 cm B-30 W-6/F-150 1.96	m ³ m ³	1.960	
				RAZEM	1.960
22 d.1	KNR 2-02 1902-01	Deskowanie tradycyjne studzienki i fundam. pod tłocznie 0.98	m ² m ²	0.980	
				RAZEM	0.980
23 d.1	KNR 2-02 1916-03	Betonowanie płyt niezbrojonych B-20 kineta 2.18	m ³ m ³	2.180	
				RAZEM	2.180
24 d.1	KNNR 7 0206-02	Konstrukcje podparć, zawieszzeń i osłon o masie do 20 kg - konstrukcje okuć stal St3SX 0.063	t t	0.063	
				RAZEM	0.063
25 d.1	KNNR 7 0202-04	Poręcze (barierki ochronne)- konstrukcje stalowe stal St3SX 0.105	t t	0.105	
				RAZEM	0.105
26 d.1	KNR 7-12 0205-03	Malowanie konstrukcji szkieletowych stalowych farbami do malowania powierzchni ocynkowanych - warstwa gruntująca - 1x 4.03	m ² m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
27 d.1	KNR 7-12 0211-03	Malowanie konstrukcji szkieletowych stalowych farbami do malowania powierzchni ocynkowanych - warstwa pośrednia - 1x 4.03	m ² m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
28 d.1	KNR 7-12 0211-03	Malowanie konstrukcji szkieletowych stalowych farbami do malowania powierzchni ocynkowanych - warstwa wierzchnia - 1x 4.03	m ² m ²	4.030	
				RAZEM	4.030
29 d.1	KNR 2-02 1925-07	Montaż elementów prefabrykowanych - płyta prefabrykowana 119x84x8 B-30 G elem.=200kg, Vbet.=0,080m3 2.0	elem. elem.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.1	KNR 2-02 0617-02	Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych taśma dylatac.PCW szer.200mm '3' - taśma samopęczniejąca 17.27	m m	17.270	
				RAZEM	17.270
31 d.1	wycena do- stawcy	Przejścia szczelne łańcuchowe dla tulei stalowej śr.89,1/3,2 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.1	wycena do- stawcy	Przejścia szczelne łańcuchowe dla tulei stalowej śr.168,3/4 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33 d.1	wycena do- stawcy	Przejścia szczelne łańcuchowe dla tulei stalowej śr.323,9/5,6 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
34 d.1	wycena do- stawcy	Drabinka stalowa K.O H=4,50m+1,40m część wysuwana 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
35 d.1	wycena do- stawcy	Przykrycie studzienki krata pomostowa stal. K.O 0.16	m ² m ²	0.160	
				RAZEM	0.160

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36 d.1	KNNR 2 1209-01	Posadzki jedno i wielobarwne z płytek ceramicznych antypoślizgowych	m ²		
		5.15	m ²	5.150	
				RAZEM	5.150
37 d.1	KNNR 2 0805-01	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi - cokół	m ²		
		1.98	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
38 d.1	KNNR 2-02 1116-02 analogia 0 1	Posadzki epoksydowe gr.do 3mm - Izolacja powierzchni wewn. i zewn. na bazie żywicy i cementu - dwukrotnie	m ²		
		112.93	m ²	112.930	
		19,08+19,08+18,72+18,72+18,71+39,17			
				RAZEM	112.930
39 d.1	KNNR 4 1429-02	Osadzenie włazów o ciężarze 60-130 kg w studzienkach i komorach - właz 80x80 z zamkiem i siłownikiem pneumatycznym i wentylacją, stal KO	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000