

Kosztorys 1

2. Roboty nawierzchniowe

1. Roboty ziemne					
Stawka robocizny: 0,00 PLN					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,788		
2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.15m3. Kategoria gruntu III.	m3	38,71		
3	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi. Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II.	m3	38,71 x 2		
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiębierne o pojemności łyżki 0.15m3. Kategoria gruntu III. - dokop.	m3	325,63		
5	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi i ponad 0,5 km przyczepami samowyładowczymi. Przewóz samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po terenie lub drogach gruntowych. Kategoria gruntu I-II.	m3	325,63 x 2		
6	Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w nasyp. Kategoria gruntu III.	m3	97,43		
7	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami. Sposób dowożenia ziemi - samochodami samowyładowczymi. Kategoria gruntu III - IV.	m3	461,77		
8	Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarki. Rodzaj sypkie, kategoria gruntu I-III.	m3	461,77		

1. Roboty ziemne - podsumowanie

Razem element.

2. Roboty nawierzchniowe					
Stawka robocizny: 0,00 PLN					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym lub mieszanką betonową. Wyrównanie podbudowy tłucznem sortowanym, zagęszczanie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10cm.	m3	427,33		
2	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.	m2	8546,64		
3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.	m2	8262,04		
4	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.	m2	8262,04		
5	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.	m2	8119		

Kosztorys 1

4. Zjazdy

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
6	Transport mieszanki mineralno- bitumicznej do miejsca wbudowania na odległość do 0.5km. Mieszanka mineralno- bitumiczna, ładowność środków transportowych ponad 5.0t do 10.0t.	mg	1490,8		
7	Nakłady uzupełniające do tablicy 1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5km ponad 0.5km. Mieszanka mineralno- bitumiczna, ładowność środków transportowych ponad 5.0t do 10.0t.	mg	1490,8 x 8		

2. Roboty nawierzchniowe - podsumowanie

Razem element.

3. Przepusty pod zjazdami i przepusty pod drogą

Stawka robocizny: 0,00 PLN

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 i 0.25 m3, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km. Koparki podsiebierne o pojemności łyżki 0.15m3. Kategoria gruntu III.	m3	41,8		
2	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 3.0m. Kategoria gruntu III - IV. (Szerokość wykopu 1,6 - 2,5m.)	m3	41,8		
3	Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- ławy fundamentowe zwirowe.	m3	1,94		
4	Przepusty rurowe. Elementy przepustu- ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm.	sztuk	4		
5	Przepusty rurowe. Elementy przepustu- rury betonowe o średnicy 50cm.	m	15,5		
6	Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- ławy fundamentowe zwirowe.	m3	2,4		
7	Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- ścianki czołowe dla rur o średnicy 40cm.	sztuk	6		
8	Przepusty rurowe pod zjazdami. Elementy przepustu- rury betonowe o średnicy 40cm.	m	24		

3. Przepusty pod zjazdami i przepusty pod drogą - podsumowanie

Razem element.

4. Zjazdy

Stawka robocizny: 0,00 PLN

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Koryta wykonywane na poszerzeniach. Koryta wykonywane na jezdniach, głębokość koryta 10cm, kategoria gruntu II-IV.	m2	373,62		
2	Koryta wykonywane na poszerzeniach. Koryta wykonywane na jezdniach, głębokość koryta za każde dalsze 5cm, kategoria gruntu II-IV.	m2	373,62 x 3		
3	Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm.	m2	373,62		

Kosztorys 1

5. Roboty pozostałe

Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
4	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm.	m2	373,62		
5	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm.	m2	373,62 x 5		
6	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.	m2	373,62		
7	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych asfaltowa, warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 4cm.	m2	373,62		
8	Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni - asfaltem.	m2	373,62		
9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa, warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 3cm.	m2	373,62		

4. Zjazdy - podsumowanie

Razem element.

5. Roboty pozostałe					
Stawka robocizny: 0,00 PLN					
Lp.	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn. (PLN)	Wartość (PLN)
1	Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów (obrobienie na czysto). Plantowanie skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie. Kategoria gruntów I - III.	m2	3219		
2	Ścieki z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, grubość prefabrykatów 15cm.	m	101		
3	Ława betonowa pod korytka zwykła.	m3	9,09		
4	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm - pobocze.	m2	1788		
5	Podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych. Podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu za każdy dalszy 1cm - pobocze	m2	1788 x 2		

5. Roboty pozostałe - podsumowanie

Razem element.

Kosztorys - podsumowanie

Razem kosztorys.

Kosztorys 1

Tabela elementów scalonych

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa elementu	RAZEM
1	Roboty ziemne	
2	Roboty nawierzchniowe	
3	Przepusty pod zjazdami i przepusty pod drogą	
4	Zjazdy	
5	Roboty pozostałe	
	Kosztorys RAZEM	

Kosztorys ofertowy

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej 150420C Jankowo - Ludwiniec od km 0+000 do km 1+788.
Rodzaj robót: drogowe
Inwestor: Urząd Miejski w Pakości
Wykonawca:

Wartość netto:
Kwota VAT:
Wartość brutto:
Słownie:

WYKONAWCA