

Kosztorys OFERTOWY

(wyceniony przedmiar robót)

Na wykonanie Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy – Wielowieś, gmina Pakość

Kody CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Lokalizacja obiektu obręb : Rybitwy gmina Pakość
dz. nr ew.: 44/28, 44/24, 45, 62, 76, 79, 78/9, 74/9

Zamawiający (inwestor): Gmina Pakość

Adres: 88-170 Pakość, ul. Rynek 4

Wykonawca robót (oferent):

Sporządził

Sprawdził

.....

.....

Daty:

.....

Podpisy:

.....

Formularz oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe				
1.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm	m2	3 260.000		
1.2	D.01.02.02	Transportowanie ziemi urodzajnej (humusu) na miejsce składowania	m3	326.000		
1.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	m3	180.000		
1.4	D.04.01.01	Transportowanie urobku poza teren budowy	m3	1 042.850		
2		Ścieżka				
2.1	D.04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta gr. 45 cm	m2	3 187.000		
2.2	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie warstwy z piasku gr. 30 cm	m2	3 187.000		
2.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KłSM 0/31,5 gr. 15 cm	m2	3 187.000		
2.4	D.05.05.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm	m2	3 187.000		
2.5	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	63.630		
2.6	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce c-p	m	2 545.000		
2.7	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki	m3	2.450		
2.8	D.08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce c-p	m	35.000		
3		Zjazdy				
3.1	D.04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta gr. 55 cm	m2	77.500		
3.2	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie warstwy z piasku gr. 35 cm	m2	77.500		
3.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KłSM 0/31,5 gr. 20 cm	m2	77.500		
3.4	D.05.05.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm	m2	77.500		
3.5	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki	m3	7.350		
3.6	D.08.03.01	Oporniki o wymiarach 12x25 cm na podsypce c - p	m	105.000		
4		Miejsca Obsługi Rowerzystów				
4.1	D.04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta gr. 50 cm	m2	24.000		
4.2	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie warstwy z piasku gr. 30 cm	m2	24.000		
4.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KłSM 0/31,5 gr. 15 cm	m2	24.000		
4.4	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm	m2	24.000		
4.5	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża	m3	0.750		
4.6	D.08.03.01	Obrzeża o wymiarach 8x30 cm na podsypce	m	30.000		
4.7	KNR 2-21 0607/03	Monataż obiektów małej architektury - stojaki na rowery	szt.	7.000		
4.8	KNR 2-21 0607/02	Monataż obiektów małej architektury - śmietnik	szt.	2.000		
4.9	KNR 2-21 0607/02	Monataż obiektów małej architektury - ławka	szt.	1.000		
4.10	D - 11.01.01	Monataż obiektów małej architektury - elementy siłowni zewnętrznej	szt.	1.000		
5		Oznakowanie				
5.1	D.07.02.01	Demontowanie tablic informacyjnych i znaków drogowych	szt.	4.000		
5.2	D.07.02.01	Demontowanie słupów	szt.	4.000		
5.3	D.07.02.01	Montowanie słupów	szt.	4.000		
5.4	D.07.02.01	Montowanie tablic informacyjnych i znaków drogowych	szt.	4.000		
5.5	D.07.01.01	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	kpl.	1.000		
5.6	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego koloru białego	m2	44.700		
5.7	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego koloru	m2	35.700		
6		Inne				
6.1	D.05.05.01	Regulowanie wysokościowe zjazdu	m2	35.000		
6.2	D.07.06.02	Oznakowanie tymczasowe	kpl.	1.000		
6.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studni teletechnicznych	szt.	6.000		

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: