

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

Obiekt: Droga gminna nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

Adres:

Opis robót : Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

Inwestor: Gmina Pakość
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

Wykonawca:

Adres:

Kosztorysowa wartość robót : zł

Podatek VAT %: zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie:

Podstawa wyceny:

Poziom cen:

Sporządził: Data: / /

Sprawdził: Data: / /

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

Obiekt: Droga gminna nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

Opis robót: Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczo
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen :

Str: 1

Nazwa stanu / elementu	Wartość
------------------------	---------

STAN :

A. Roboty przygotowawcze	 zł
B. Roboty ziemne	 zł
C. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	 zł
D. Nawierzchnie	 zł
E. Pobocza	 zł
F. Zjazdy	 zł
Razem stan :	 zł
KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT :	
	 zł

Budowa: Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczno
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1
Obiekt: Droga gminna nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczno
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1
Opis robót: Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczno
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	-------------	------------------	---------

ELEMENT A: Roboty przygotowawcze

Poz. 1. CSRB1 - KNNR 001-0111-01-00 MRRiB 0,434 km zł
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogach), w terenie: równinnym

Razem element A: Roboty przygotowawcze	 zł
--	----------

ELEMENT B: Roboty ziemne

Poz. 2. ICRB - KNR 201-0206-04-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa 325,500 m3 zł
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi o ładowności ponad 5 do 10 t na odległość do 1 km: grunt kat III. 5,0x434,00x0,15=

Poz. 3. ICRD - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 2 170,000 m2 zł
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV

Poz. 4. ICRB - KNR 201-0313-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 22,130 m3 zł
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi: grunt kat. III-IV

Razem element B: Roboty ziemne	 zł
--------------------------------	----------

ELEMENT C: Warstwy konstrukcyjne nawierzchni

Poz. 5. ICRD - KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 2 170,000 m2 zł
Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Poz. 6. ICRD - KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 2 170,000 m2 zł
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/63- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm - kruszywo inwestora

Poz. 7. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 2 170,000 m2 zł
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Poz. 8. ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 2 170,000 m2 zł
Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 - warstwa górną o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm do 10cm

Razem element C: Warstwy konstrukcyjne nawierzchni	 zł
--	----------

ELEMENT D: Nawierzchnie

Poz. 9. ICRD - KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 1 996,400 m2 zł
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

Poz. 10. ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3 992,800 m2 zł
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

Opis robót : Przebudowa drogi gminnej nr 150436C relacji Rybitwy - Tuczno
km 0+000-0+434 działka nr 27, 122/1

ELEMENT : D. Nawierzchnie

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	-------------------------------------	-------	----------------	---------------------	---------

Poz. 11. ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 1 953,000 m2 zł
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S, - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Razem element D : Nawierzchnie	 zł
--------------------------------	----------

ELEMENT E: Pobocza

Poz. 12. ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 34,720 m3 zł
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm

Razem element E : Pobocza	 zł
---------------------------	----------

ELEMENT F: Zjazdy

Poz. 13. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 35,000 m2 zł
Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

Poz. 14. ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 35,000 m2 zł
Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie o frakcji 0/31,5 - o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - do 10 cm

Poz. 15. ICRD - KNR 231-0311-01-00 IGM Warszawa 35,000 m2 zł
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11W - warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm

Poz. 16. ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 70,000 m2 zł
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

Poz. 17. ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 35,000 m2 zł
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S, - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Razem element F : Zjazdy	 zł
--------------------------	----------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:	 zł
-----------------------------	----------