

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1.	0126-01	spycharek			
1		3127	m ²	3127.000	
				RAZEM	3127.000
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - doda-	m ²		
d.1.	0126-02	tek za każde dalsze 5 cm grubości			
1		3127	m ²	3127.000	
				RAZEM	3127.000
3	KNR 2-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym	m ³		
d.1.	0122-01				
1		93	m ³	93.000	
				RAZEM	93.000
4	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15	m ³		
d.1.	0212-02	cm			
1		6.5	m ³	6.50	
				RAZEM	6.50
4'	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieganych kons-	m ³		
d.1.	0108-19	trukcji żwirowbetonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km			
1		6.5	m ³	6.50	
				RAZEM	6.50
1.2		Roboty ziemne			
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.40 m3 w gr.kat.I-	m ³		
d.1.	0206-01	II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km			
2		325.63	m ³	325.63	
				RAZEM	325.63
6	KNR 2-01	Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład	m ³		
d.1.	0221-05	w gruncie kat.I-II			
2		9.2	m ³	9.20	
				RAZEM	9.20
1.3		Fundamenty			
7	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym beton B-10 pod fundamenty	m ³		
d.1.	1101-01				
3		31	m ³	31.00	
				RAZEM	31.00
8	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe B-25, prostokątne szer.do 0.6m	m ³		
d.1.	0201-01				
3		90.46	m ³	90.46	
				RAZEM	90.46
9	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe B-25, prostokątne szer.do 1.3m	m ³		
d.1.	0201-03				
3		2.84	m ³	2.84	
				RAZEM	2.84
10	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe B-25, o obj.do 1m3	m ³		
d.1.	0203-02				
3		1.8	m ³	1.80	
				RAZEM	1.80
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1.	0290-02				
3		1.92	t	1.920	
				RAZEM	1.920
12	KNR-W 2-02	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	m ³		
d.1.	0101-06				
3		88.16	m ³	88.16	
				RAZEM	88.16
1.4		Izolacje			
13	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej	m ²		
d.1.	202 0618-01	Krotność = 2			
4		97.56	m ²	97.56	
				RAZEM	97.56

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne z płyt styropianowych pionowe XPS	m ²		
d.1.	0608-08				
4		169.32	m ²	169.32	
				RAZEM	169.32
15	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-01				
4		352*2+412	m ²	1116.00	
				RAZEM	1116.00
16	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
d.1.	0603-01				
4		352*2+412	m ²	1116.00	
				RAZEM	1116.00
17	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nast. warstwa	m ²		
d.1.	0603-02				
4		352*2+412	m ²	1116.00	
				RAZEM	1116.00
1.5	Konstrukcja ścian				
18	KNR 9-01	Ściany z bloków SILKA M24 ocieplane płytami styropianowymi grubości 10 cm z wyprawą cienkowarstwową.	m ²		
d.1.	0103-02				
5	analogia	640.16	m ²	640.16	
				RAZEM	640.16
19	KNR 033	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi grub 10 cm metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian	m ²		
d.1.	0101-02				
5		678	m ²	678.00	
				RAZEM	678.00
20	KNR 9-01	Ściany wewnętrzne o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24	m ²		
d.1.	0104-02				
5		1119.75	m ²	1119.750	
				RAZEM	1119.750
21	KNR 9-01	Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12	m ²		
d.1.	0105-02				
5		222.12	m ²	222.120	
				RAZEM	222.120
22	KNR-W 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków SILKA	szt		
d.1.	0132-01				
5		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
23	KNR-W 2-02	Otwory na drzwi, w ścianach murowanych gr.1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków SILKA	szt		
d.1.	0132-02				
5		14	szt	14.00	
				RAZEM	14.00
24	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0132-05				
5		39.85	m	39.85	
				RAZEM	39.85
25	KNR 2-02	Słupy i filarki międzyokien.prostokąt.na zapr.cement.1 1/2x2ceg.	m		
d.1.	0118-11				
5		4.77	m	4.77	
				RAZEM	4.77
26	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wys.do 4 m	m ²		
d.1.	1611-05				
5		1982	m ²	1982.00	
				RAZEM	1982.00
1.6	Konstrukcja stropów				
27	KNR-W 2-02	Budynki z elem. typu bloki żerańskie - wieńce monolityczne na ścianach zewn.	m ³		
d.1.	0302-09	o szer. do 30 cm B-37			
6		33.44	m ³	33.44	
				RAZEM	33.44
28	KNR-W 2-02	Stropy gęstożebrowe TERIVA III - beton B-37	m ²		
d.1.	0214-04				
6					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1312.72	m ²	1312.72	
				RAZEM	1312.72
1.7		Elementy betonowe			
29 d.1. 0210-06 7	KNR-W 2-02	Belki i podciągi B-37 o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16	m ³		
		6.81	m ³	6.81	
				RAZEM	6.81
30 d.1. 0208-05 7	KNR-W 2-02	Słupy żelbetowe B-37 prostokątne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 20	m ³		
		0.67	m ³	0.67	
				RAZEM	0.67
31 d.1. 0211-01 7	KNR-W 2-02	Słupy żelbetowe B-37, w ścianach murowanych o gr. do 0.3 m dwustronnie deskowane	m ³		
		0.41	m ³	0.41	
				RAZEM	0.41
32 d.1. 0290-02 7	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		1.38	t	1.380	
				RAZEM	1.380
1.8		Stropodach			
33 d.1. 0606-01 8	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		1278.01	m ²	1278.01	
				RAZEM	1278.01
34 d.1. 0612-03 + 8 KNR-W 2-02 0612-03	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa DACHROCK 10 cm	m ²		
		1278.01	m ²	1278.01	
				RAZEM	1278.01
35 d.1. 0612-04 8	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa DACHROCK MAX 10 cm	m ²		
		1278.01	m ²	1278.01	
				RAZEM	1278.01
36 d.1. 2614-02 8	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi 8 cm - system STOPTER - attyka bez wyprawy	m ²		
		132	m ²	132.00	
				RAZEM	132.00
37 d.1. 0504-02 8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną PYE, gr. min. 5 mm, dwuwarstwowe	m ²		
		1380.03	m ²	1380.03	
				RAZEM	1380.03
38 d.1. 0504-03 8	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej	m ²		
		140.56	m ²	140.56	
				RAZEM	140.56
39 d.1. 0517-02 8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy cynkowo-tytanowej	m ²		
		174.4	m ²	174.40	
				RAZEM	174.40
40 d.1. 0522-05 8	KNR-W 2-02	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaż z gotowych elementów - podgrzewane	szt.		
		7	szt.	7.00	
				RAZEM	7.00
41 d.1. 0527-02 8	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej	m		
		39.15	m	39.15	
				RAZEM	39.15
1.9		Roboty wykończeniowe stolarka okienna i drzwiowa			
42 d.1. 1039-03 9	KNR-W 2-02	Okna aluminiowe o pow. ponad 2.0 m2 szyba P2	m ²		
		143.27	m ²	143.27	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	143.27
43	KNR-W 2-02	Ścianki aluminiowe z drzwiami szyba P2	m ²		
d.1.	1040-05				
9		68.8	m ²	68.80	
				RAZEM	68.80
44	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe szyba P2	m ²		
d.1.	1040-01				
9		88.6	m ²	88.60	
				RAZEM	88.60
45	KNR 2-05	Dostawa i montaż drzwi ocieplonych stalowych	szt.		
d.1.	0121-05				
9		3	szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
46	KNR-W 2-02	Ścianka przesuwna wewnętrzna na szynach	m ²		
d.1.	1040-05				
9		15.6	m ²	15.60	
				RAZEM	15.60
47	KNR-W 2-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników dł. do 1 m - z konglomeratu	m		
d.1.	0135-01				
9		4.8	m	4.80	
				RAZEM	4.80
48	kalkulacja in-	Dostarczenie i montaż parapetów z blachy stalowej 0,6 powlekanej	m		
d.1.	dywidualna				
9		4.8	m	4.800	
				RAZEM	4.800
49	KNR 2-02	Wykonanie zagłębienia na wycieraczkę	m ²		
d.1.	0282-01				
9		5.28	m ²	5.2800	
				RAZEM	5.2800
50	KNR 2-02	Obramienia wycieraczki z kątownika 20x20x3 mm	m		
d.1.	1217-05				
9		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
51	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe NOMAD twarda krotność RiS *5,3 za wymiar	m ²		
d.1.	1219-03	Krotność = 5.3			
9		1.8	m ²	1.8000	
				RAZEM	1.8000
52	KNR 2-02	Wycieraczki do obuwia typowe gumowe z szczotkami krotność RiS *5,3 za	m ²		
d.1.	1219-03	wymiar			
9		Krotność = 5.3			
		1.8	m ²	1.8000	
				RAZEM	1.8000
1.10		Tynki zewnętrzne			
53	KNR 0-23	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod wyprawy elewacyjne	m ²		
d.1.	0932-01				
10		677.5	m ²	677.50	
				RAZEM	677.50
54	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT	m ²		
d.1.	0932-02	DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym			
10		podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome			
		677.5	m ²	677.50	
				RAZEM	677.50
55	KNR-W 2-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikatowo-dyspersyjna	m ²		
d.1.	1519-03				
10		677.5	m ²	677.50	
				RAZEM	677.50
56	KNR 0-23	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CERMIT	m ²		
d.1.	0932-04	DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym			
10		podłożu - ościeża o szer. do 30 cm			
		67.75	m ²	67.75	
				RAZEM	67.75
1.11		Tynki i okładziny wewnętrzne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
57 d.1. 11	KNR-W 2-02 0822-01	Tynki wewn. cementowe kat.IV wykonywane mechanicznie na ścianach	m ²		
		3319.4	m ²	3319.40	
				RAZEM	3319.40
58 d.1. 11	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		2652.02	m ²	2652.02	
				RAZEM	2652.02
59 d.1. 11	NNRNKB 202 2803-04	Licowanie ścian o pow.ponad 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 20x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 4 mm	m ²		
		672	m ²	672.00	
				RAZEM	672.00
60 d.1. 11	KNR 2-02 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami poliwinyl.powierzchni wewn.- tynków gładkich	m ²		
		2652.02	m ²	2652.02	
				RAZEM	2652.02
1.12		Sufit podwieszany			
61 d.1. 12	KNR-W 2-02 2701-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
		1191.17	m ²	1191.17	
				RAZEM	1191.17
1.13		Podłoża			
62 d.1. 13	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej na podłożu gruntowym	m ³		
		238.34	m ³	238.34	
				RAZEM	238.34
63 d.1. 13	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe B-10 w budownictwie mieszkaniowym i uż. publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m ³		
		119.17	m ³	119.17	
				RAZEM	119.17
64 d.1. 13	NNRNKB 202 0618-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 Krotność = 2	m ²		
		1191.68	m ²	1191.68	
				RAZEM	1191.68
65 d.1. 13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		1191.68	m ²	1191.68	
				RAZEM	1191.68
66 d.1. 13	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda nast. warstwa	m ²		
		1191.68	m ²	1191.68	
				RAZEM	1191.68
67 d.1. 13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²		
		1191.68	m ²	1191.68	
				RAZEM	1191.68
68 d.1. 13	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		2.35	t	2.35	
				RAZEM	2.35
1.14		Posadzki			
69 d.1. 14	KNR-W 2-02 1104-01 + KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 50 mm zatar-te na ostro	m ²		
		1191.68	m ²	1191.68	
				RAZEM	1191.68
70 d.1. 14	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m ²		
		1191.68	m ²	1191.68	
				RAZEM	1191.68

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.	1118-04				
14		431.06	m ²	431.06	
				RAZEM	431.06
72	NNRNKB	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m		
d.1.	202 2809-04				
14		378	m	378.00	
				RAZEM	378.00
73	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - tarket GRANIT	m ²		
d.1.	1123-01				
14		759.24	m ²	759.24	
				RAZEM	759.24
74	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy wyobleniowe i wyłożenie cokolika 10 cm na ścianę	m		
d.1.	1124-05				
14		788	m	788.00	
				RAZEM	788.00
75	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1123-04				
14		759.24	m ²	759.24	
				RAZEM	759.24
2		ROBOTY NIEKUBATUROWE			
2.1		Powierzchnie utwardzone			
76	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2.	0104-03				
1		1179	m ²	1179.00	
				RAZEM	1179.00
77	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do grub 12 cm	m ²		
d.2.	0104-04				
1		Krotność = 2			
		1179	m ²	1179.00	
				RAZEM	1179.00
78	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2.	0111-01				
1		1179	m ²	1179.00	
				RAZEM	1179.00
79	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa B-15 zwykła	m ³		
d.2.	0402-03				
1		20.34	m ³	20.34	
				RAZEM	20.34
80	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.2.	0403-04				
1		339.04	m	339.04	
				RAZEM	339.04
81	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2.	0511-03				
1		1179	m ²	1179.00	
				RAZEM	1179.00
2.2		Nawierzchnia bezpieczna			
82	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.2.	0104-03				
2		327	m ²	327.00	
				RAZEM	327.00
83	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do grub 12 cm	m ²		
d.2.	0104-04				
2		Krotność = 2			
		327	m ²	327.00	
				RAZEM	327.00
84	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2.	0111-01				
2		327	m ²	327.00	
				RAZEM	327.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85 d.2. 2	KNNR 2 0602-03	Wykładzina z płyt EUROFLEX 5 cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho 327	m ² m ²	 327.00	
				RAZEM	327.00
2.3		Taras deska			
86 d.2. 3	KNR 2-31 0104-03	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
87 d.2. 3	KNR 2-31 0104-04	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. do grub 12 cm Krotność = 2 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
88 d.2. 3	KNR 2-31 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.podbudowy po zagęszczeniu 12 cm 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
89 d.2. 3	KNR-W 2-02 1121-06	Podłoga z bali o gr. 70 mm na gotowym belkowaniu - taras 66	m ² m ²	 66.00	
				RAZEM	66.00
2.4		Ogrodzenie			
90 d.2. 4	KNR-W 2-02 1804-03	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 18x12x350 cm obsadzonych w gruncie 405.74	m m	 405.74	
				RAZEM	405.74
90a d.2. 4	KNR-W 2-02 1804-03	Rozbiórka ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 18x12x350 cm obsadzonych w gruncie M=0 R*0,5 za rozbiórkę Krotność = 0.5 54	m m	 54.00	
				RAZEM	54.00
91 d.2. 4	KNR-W 2-02 1807-03	Słupy o wys. 1.8 m przybramowe z fundamentami betonowe 40x40 cm 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
92 d.2. 4	KNR-W 2-02 1808-08	Wrota z furtkami wys. 1.8 m szer. wrót 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach z pasem dolnym z blachy o wys. 25 cm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2.5		Tereny zielone			
93 d.2. 5	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia 7033	m ² m ²	 7033.00	
				RAZEM	7033.00
94 d.2. 5	KNR 2-21 0606-04	Piaskownice - ściany prostokątne z betonu żwirowego 82	m ³ m ³	 82.00	
				RAZEM	82.00
95 d.2. 5	KNR 2-21 0606-07	Piaskownice - wypełnienie piaskiem 192*0.6	m ³ m ³	 115.20	
				RAZEM	115.20
96 d.2. 5	KNR 2-21 0606-08	Piaskownice - okładzina drewniana 64*0.6	m ² m ²	 38.40	
				RAZEM	38.40