

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 150455C Dr. nr 251 - tory kolejowe, km 0+020 - 0+895

Obiekt: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 150455C Dr. nr 251 - tory kolejowe, km 0+020 - 0+895

Adres: m. Wielowieś.

Opis robót: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 150455C Dr. nr 251 - tory kolejowe, km 0+020 - 0+895

Inwestor: Gmina Pakość
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

Wykonawca:
Adres:

Sporządził: A Nowakowski

Data: 2013-03-11

Budowa: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 150455C Dr. nr 251 - tory kolejowe, km 0+020 - 0+895
Obiekt: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 150455C Dr. nr 251 - tory kolejowe, km 0+020 - 0+895
Adres: m. Wielowieś
Opis robót: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 150455C Dr. nr 251 - tory kolejowe, km 0+020 - 0+895

Data : 2013-04-03

Str: 1

Lp	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
----	---------------------	--------------	-------	--------------------

ELEMENT A: Roboty ziemne

Poz. 1. ICRB - KNR 201-0119-01-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 0,875 km
Roboty poniarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym

ELEMENT B: Podbudowa

Poz. 2. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 3 587,500 m2
Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm

ELEMENT C: Nawierzchnia

Poz. 3. ICRD - KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa 262,500 t
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie

Poz. 4. ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa 3 500,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm

Poz. 5. ICRD - KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa 3 500,000 m2
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścierna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

Poz. 6. ICRD - KNR 231-1004-01-00 IGM Warszawa 3 587,500 m2
Czyszczenie ręczne nawierzchni drogowej: nieulepszonej

Poz. 7. ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 3 587,500 m2
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową

Poz. 8. ICRD - KNR 231-0803-01-00 IGM Warszawa 40,000 m2
Rozeberanie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: 3 cm

Poz. 9. ICRD - KNR 231-0803-02-00 IGM Warszawa 40,000 m2
Rozeberanie ręczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm