

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Budowa rekreacyjnej ścieżki pieszo rowerowej relacji Rybitwy – Wielowieś, gmina Pakość

Adres: dz. nr ew.: 44/28, 44/24, 45, 62, 76, 79, 78/9, 74/9
obręb : Rybitwy gmina Pakość

Kody CPV: 45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

Inwestor: Gmina Pakość
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

Wykonawca: LAPIS
ul. Igrzyskowa 1/46
85-796 Bydgoszcz

Sporządził: Morgaś Łukasz
Sprawdził: Kamiński Artur
Data opracowania: 05.06.2017 r.

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
		4.00	szt.	4.000	
5.2	D.07.02.01	Demontowanie słupów 4.00	szt. szt.	4.000 4.000	4.000
5.3	D.07.02.01	Montowanie słupów 4.00	szt. szt.	4.000 4.000	4.000
5.4	D.07.02.01	Montowanie tablic informacyjnych i znaków drogowych 4.00	szt. szt.	4.000 4.000	4.000
5.5	D.07.01.01	Projekt tymczasowej organizacji ruchu 1.00	kpl. kpl.	1.000 1.000	1.000
5.6	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego koloru białego 44.70	m2 m2	44.700 44.700	44.700
5.7	D.07.01.01	Wykonanie oznakowania poziomego koloru czerwonego 35.70	m2 m2	35.700 35.700	35.700
6		Inne			
6.1	D.05.05.01	Regulowanie wysokościowe zjazdu 35.00	m2 m2	35.000 35.000	35.000
6.2	D.07.06.02	Oznakowanie tymczasowe 1	kpl. kpl.	1.000 1.000	1.000
6.3	D.03.02.01	Regulacja pionowa studni teletechnicznych 6.00	szt. szt.	6.000 6.000	6.000

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty przygotowawcze, rozbiórkowe			
1.1	D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. 10 cm 3260.00	m2 m2	3 260.000	3 260.000
1.2	D.01.02.02	Transportowanie ziemi urodzajnej (humusu) na miejsce składowania 326.00	m3 m3	326.000	326.000
1.3	D.02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów 180.00	m3 m3	180.000	180.000
1.4	D.04.01.01	Transportowanie urobku poza teren budowy 1042.85	m3 m3	1 042.850	1 042.850
2		Ścieżka			
2.1	D.04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta gr. 45 cm 3187.00	m2 m2	3 187.000	3 187.000
2.2	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie warstwy z piasku gr. 30 cm 3187.00	m2 m2	3 187.000	3 187.000
2.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm 3187.00	m2 m2	3 187.000	3 187.000
2.4	D.05.05.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm 3187.00	m2 m2	3 187.000	3 187.000
2.5	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 63.63	m3 m3	63.630	63.630
2.6	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x25 cm na podsypce c-p 2545.00	m m	2 545.000	2 545.000
2.7	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki 2.45	m3 m3	2.450	2.450
2.8	D.08.03.01	Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na podsypce c-p 35.00	m m	35.000	35.000
3		Zjazdy			
3.1	D.04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta gr. 55 cm 77.50	m2 m2	77.500	77.500
3.2	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie warstwy z piasku gr. 35 cm 77.50	m2 m2	77.500	77.500
3.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 20 cm 77.50	m2 m2	77.500	77.500
3.4	D.05.05.01	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm 77.50	m2 m2	77.500	77.500
3.5	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod oporniki 7.35	m3 m3	7.350	7.350
3.6	D.08.03.01	Oporniki o wymiarach 12x25 cm na podsypce c - p 105.00	m m	105.000	105.000
4		Miejsca Obsługi Rowerzystów			
4.1	D.04.01.01	Wykonanie mechaniczne koryta gr. 50 cm 24.00	m2 m2	24.000	24.000
4.2	D.04.02.01	Formowanie i zagęszczanie warstwy z piasku gr. 30 cm 24.00	m2 m2	24.000	24.000
4.3	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z KŁSM 0/31,5 gr. 15 cm 24.00	m2 m2	24.000	24.000
4.4	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm 24.00	m2 m2	24.000	24.000
4.5	D.08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża 0.75	m3 m3	0.750	0.750
4.6	D.08.03.01	Obrzeża o wymiarach 8x30 cm na podsypce 30.00	m m	30.000	30.000
4.7	KNR 2-21 0607/03	Monataż obiektów małej architektury - stojaki na rowery 7	szt. szt.	7.000	7.000
4.8	KNR 2-21 0607/02	Monataż obiektów małej architektury - śmietnik 2	szt. szt.	2.000	2.000
4.9	KNR 2-21 0607/02	Monataż obiektów małej architektury - ławka 1	szt. szt.	1.000	1.000
4.10	D - 11.01.01	Monataż obiektów małej architektury - elementy siłowni zewnętrznej 1	szt. szt.	1.000	1.000
5		Oznakowanie			
5.1	D.07.02.01	Demontowanie tablic informacyjnych i znaków drogowych	szt.		4.000