

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0+000 do 0+817

Obiekt: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0+000 do 0+817

Adres: Giebnia - Promax

Opis robót: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0 +000 do km 0+817

Inwestor: Gmina Pakość

Wykonawca:

Adres:

Sporządził : A. Nowakowski

Andrzej Nowakowski
Up. bud. nr GP-K2-7342/494/94

Data : 2011-06-01

32

Budowa: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0+000 do 0+817
Objekt: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0+000 do 0+817
Adres: Giebnia - Promax
Opis robót: Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0+000 do km 0+817

Str. 1

Data : 2011-06-02

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
-----	---------------------	--------------	-------	-----------------

ELEMENT A : Roboty przygotowawcze

- Poz. 1. ICRB - KNR 201-0119-03-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 0,817 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym

ELEMENT B : Roboty ziemne

- Poz. 2. ICRD - KNR 231-1402-05-10 IGM Warszawa 1 225,500 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: ponad 1 km, dodatek za każde dalsze 0,5 km: $817,00 \times 0,75 \times 2 =$
- Poz. 3. ICRD - KNR 231-1402-05-10 IGM Warszawa 1 225,500 m2
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm, z załadowaniem na samochód samowyładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na odległość: ponad 1 km, dodatek za każde dalsze 0,5 km
- Poz. 4. ICRB - KNR 201-0311-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 11,220 m3
Roboty ziemne ręczne poprzeczne na przetrzut z wbudowaniem ziemi w nasyp: grunt kat. III - wg tabeli robót ziemnych, kol. 6
- Poz. 5. ICRB - KNR 201-0205-04-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 56,040 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. III - wg tabeli robót ziemnych, kol. 8
- Poz. 6. ICRB - KNR 201-0214-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 56,040 m3
Dopłata za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. III-IV
- Poz. 7. ICRB - KNR 201-0313-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 56,040 m3
Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi: grunt kat. III-IV
- Poz. 8. ICRB - KNR 201-0236-02-00 IOZIEPB ORGBUD W-wa 56,040 m3
Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie ubijakami mechanicznymi, w gruncie spoistym, kategorii : III-IV

ELEMENT C : Podbudowa

- Poz. 9. ICRD - KNR 231-0107-01-00 IGM Warszawa 335,540 m3
Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem wapiennym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm - wg tabeli "nakładki", kol. 6
- Poz. 10. ICRD - KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 1 225,500 m2
Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym - o grubości po zagęszczeniu: 8 cm: $817,00 \times 0,75 \times 2 =$
- Poz. 11. ICRD - KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 1 225,500 m2
Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm

ELEMENT D : Nawierzchnia

- Poz. 12. ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 4 669,000 m2

Opis robót : Modernizacja nawierzchni drogi gminnej nr 150514C
Giebnia - Promax od km 0 +000 do km 0+817
ELEMENT : D. Nawierzchnia

Str: 2

Data : 2011-06-02

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jednostka miary
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową $0,5 \times (20,00 + 8,00) \times 10,00 + 0,5 \times (8,00 + 5,60) \times 8,00 + 799,00 \times 5,60 =$			
Poz. 13.	ICRD - KNR 231-0108-02-00 IGM Warszawa		350,200	t
	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową: mechaniczne rozścielenie i zagęszczenie - ilości średnio 75 kg/m ² (3 cm): $(0,5 \times (20,00 + 8,00) \times 10,00 + 0,5 \times (8,00 + 5,60) \times 8,00 + 799,00 \times 5,60) \times 0,075 =$			
Poz. 14.	ICRD - KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa		4 758,500	m ²
	Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową $0,5 \times (20,00 + 8,00) \times 10,00 + 0,5 \times (8,00 + 5,50) \times 8,00 + 799,00 \times 5,50 + 2 \times 85,00 =$			
Poz. 15.	ICRD - KNR 231-0311-05-00 IGM Warszawa		4 758,500	m ²
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm: obmiar jak w poz. 14			
Poz. 16.	ICRD - KNR 231-0311-06-00 IGM Warszawa		4 758,500	m ²
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm: obmiar jak w poz. 14			

--- Koniec wydruku przedmiaru ---