

Urząd Miejski w Pakości
ul. Rynek 4
88-170 Pakość

fax.: 52/566-60-75

dot.: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „**Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk**”

- nr sprawy KIO ZP 341/XIII/PN/10

I. Dotyczy : Sieci, instalacje wod-kan. - obszar I

1. W przedmiarze nie ujęto 1 szt. studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB – G1; Dn 25, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy punkcie czerpalnym do podlewania zieleni.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

II. Dotyczy : Sieci, instalacje wod-kan. - obszar III A

2. W przedmiarze nie ujęto studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB – G1; Dn 25, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy punktach czerpalnym do podlewania zieleni.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

Jednocześnie prosimy o podanie ilości punktów czerpalnych: wg opisu do projektu jest 6 szt. , w przedmiarze jest 7 szt.

3. W przedmiarze nie ujęto 1 szt. studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB – G1; Dn 25, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy fontannie.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

4. W przedmiarze nie ujęto studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB – 01; Dn 32, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy Centrum Informacji Technicznej.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

5. W przedmiarze nie ujęto wykonania 1 szt. studni chłonnej fi 2,0 m z kręgów żelbetowych.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

6. W przedmiarze nie ujęto robót związanych z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku Centrum Informacji Turystycznej.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Jednocześnie prosimy o sprawdzenie, czy brakującego przedmiaru nie umieszczono omyłkowo w przedmiarze dla obszaru IIIB (poz. 1-19).

7. W przedmiarze nie ujęto robót związanych z wykonaniem szczelnego zbiornika bezodpływowego z tworzywa sztucznego o pojemności 10 m³ przy budynku Centrum Informacji Turystycznej.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

III. Dotyczy : Sieci, instalacje wod-kan. - obszar III B

8. W przedmiarze nie ujęto 1 szt. studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB - G1; Dn 25, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy punkcie czerpalnym do podlewania zieleni.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

9. Prosimy o sprawdzenie, czy roboty dot. kanalizacji sanitarnej (poz. 1-19) dotyczą rzeczywiście obszaru IIIB. Wg nas dotyczą one obszaru IIIA - odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku Centrum Informacji Turystycznej i zamieszczono je w tym przedmiarze omyłkowo.

IV. Dotyczy : Sieci, instalacje wod-kan. - obszar IV A

10. W przedmiarze nie ujęto 1 szt. studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB - G1; Dn 25, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy budynku toalety publicznej.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

11. W przedmiarze nie ujęto robót związanych z wykonaniem zewnętrznej kanalizacji sanitarnej - odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynku toalety publicznej.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

12. W przedmiarze nie ujęto robót związanych z wykonaniem szczelnego zbiornika bezodpływowego z tworzywa sztucznego o pojemności 10 m³ przy budynku toalety publicznej.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?

V. Dotyczy : Sieci, instalacje wod-kan. - obszar IV B

13. W przedmiarze nie ujęto 1 szt. studni wodomierzowej fi 1,0 m z kręgów betonowych kompletnie wyposażonej (zestaw wodomierzowy na konsoli WZB – G1; Dn 25, zawór antyskażeniowy typ EA, zawór odcinający i spustowy) przy punkcie czerpalnym do podlewania zieleni.

Czy należy ten zakres robót ująć w ofercie?