



GMINA PAKOŚĆ
 ul. Rynek 4, 88-170 Pakość
 fax 566-60-75

Nr sprawy: KIO ZP 341/XI/PN/10

Działając zgodnie pkt. 3. Rozdziału XII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na „Przebudowę drogi Ludwiniec - Jankowo” proszę o wyjaśnienie treści SIWZ oraz uwzględnienie w przedmiarach naszych uwag.

Dot. przedmiaru Robót.

Korekta przebiegu trasy spowodowała, że znaczna część nawierzchni (szczególnie po prawej stronie drogi) będzie pozbawiona jakiegokolwiek podbudowy, co wynika z dokumentacji projektowej. Zapisy w Projekcie Umowy (koniecznym do zaakceptowania) mówią: o rozliczeniu kosztorysowym robót tylko „w przypadku zmniejszenia ustalonego w kosztorysie ofertowym zakresu robót” (§ 7 ust. 2), obowiązku dotyczącego udzielenia 36 miesięcznego okresu gwarancji (§ 5), i że Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z Przedmiarem Robót (§ 2 ust. 5).

1. Proszę o podanie jaka konstrukcja nawierzchni będzie obowiązywała przy poszerzeniu podbudowy i w jakiej ilości?
2. Dlaczego nie uwzględniono w Przedmiarze Robót ilości robót ziemnych dla wykonania rowu od km 1+571 do km 1+667,76 (przekroje poprzeczne, profil podłużny)?
3. Przedmiar robót oraz rys. 6.2 Projektu technicznego określają wykonanie ław żwirowych pod przepusty, natomiast SST D-06.01.13 wykonanie ław z betonu B-15. Które zapisy są prawidłowe? Dotyczy to również średnicy rur betonowych pod jezdnią. Przedmiar i rysunki przedstawiają średnicę 50 cm, natomiast SST D-06.01.13 średnicę 60 cm.

Proszę o potwierdzenie otrzymania faksu.