

Pyt. 1

1. Jak zapewnić stałą dostawę wody dla mieszkańców w czasie wymiany wodociągu z przyłączami w okresie 2 miesięcy jeśli nowobudowany wodociąg ma być układany w miejscu zdemontowanego rurociągu. Jeśli nowa sieć ma być zlokalizowana obok czynnej sieci to co najmniej w odległości ok. 1 m co spowoduje zmianę trasy oraz należy przyjąć w przedmiarze dodatkowe kolana potrzebnego do przełączenia wodociągu w trzech miejscach po próbie szczelności i badaniu bakteriologicznemu wody?
2. Czy odcinek W01 - W04 ma być wykonany przewiertem jak zakłada organizacja ruchu, w SIWZ, projekcie i przedmiarze brak informacji o przewiercie oraz o rodzaj rury przewiertowej?
3. W punkcie W18.12 brak jest połączenia z istniejącym wodociągiem w ul. Barcińskiej który zasila Urząd Miasta, Komisariat Policji, restaurację oraz pawilony handlowe.
4. Ile przyłączy jest do wymiany (do których budynków) zgodnie z projektem: dn 315 – 7 szt., dn 250 – 9 szt. W sumie 16 szt., a w przedmiarze 13 szt.?
5. W przedmiarze brak jest pozycji o wbudowaniu nawiertak, natomiast zamontowane są dodatkowe zasuw dn. 50.
6. W przedmiarze nie ujęto wszystkich kształtek i zasuw, np. brak 2 szt. Zasuw dn 80, 1 szt. trójnika 300/250.
7. Na jakich odcinkach należy odtworzyć nawierzchnię asfaltową (przedmiar przewiduje rozbiórkę 420 m², a odbudowę nawierzchni 120 m²)?