

Pakość, 08 lutego 2018r.

KIO.271.1.4.2018.MG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „**Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**”

Ogłoszenie nr 511135-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

Ad.1. **W w/w przedmiarze brak jest ujęcia do poz. 1.1 prac i kosztów związanych z wywozem gałęzi i gruzu.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wywozem gałęzi i gruzu, czy też wywozu gałęzi i gruzu dokona Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt?

Odp.: Wywóz gałęzi i gruzu leży po stronie Zamawiającego.

Ad.2. **W w/w przedmiarze brak jest w ogóle ujęcia prac i kosztów związanych z wykonaniem izolacji przeciw-wodnej ław i dwustronnych ścian pod ziemią.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem izolacji przeciw-wodnej ław i dwustronnych ścian pod ziemią, czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) izolacje przeciw- wodne ław i dwustronnych ścian pod ziemią?

Odp.: Wykonanie izolacji przeciw- wodnej ław i dwustronnych ścian pod ziemią leży po stronie Wykonawcy.

Ad.3. **W w/w przedmiarze w poz. 32 i 33 nie zostały ujęte prace związane z wykonaniem spadku z klinów z wełny mineralnej (w opisie po klinach dwie warstwy po 10 cm wełny dachowej półtwardej i twardej).**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem spadku z klinów z wełny mineralnej czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) spadki z klinów z wełny mineralnej.

Odp.: Wykonanie prac związanych z wykonaniem spadku z klinów z wełny mineralnej leży po stronie Wykonawcy.

Ad.4. **W w/w przedmiarze w odwodnieniu dachu brak jest ujęcia zbiorniczków dla osadzenia przelewów i rur spustowych.**

Czy zatem Wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem zbiorniczków dla osadzenia przelewów i rur spustowych czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) te roboty.

Odp.: Wykonanie zbiorniczków dla osadzenia przelewów i rur spustowych (według rzutu dachu- rys. A.03) leży po stronie Wykonawcy.

Ad.5. **W w/w przedmiarze nie zostały ujęte prace związane z wykonaniem ścianki przesuwnej w osi J.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem ścianki przesuwnej w osi J czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) ściankę przesuwną w osi J.

Odp.: Wykonanie ścianki przesuwnej w osi J leży po stronie Wykonawcy. Ścianka na prowadnicach, wykonana z drewna na ramie stalowo- aluminiowej, nie musi spełniać wymagań akustycznych.

Ad.6. **W związku z rozbieżnościami co do ujęcia w przedmiarach ilości tynków do wykonania wykonawca wnosi o jednoznaczne określenie ilości tynków przewidzianych do wykonania.**

Zgodnie z poz. 45- tynki Zamawiający wskazał, iż do wykonania jest przewidzianych 2652,02 m² tynków. Natomiast z prostego zsumowania ilości metrów ścian, na których winny być wykonane tynki, wynika iż do wykonania jest przewidzianych 3 319,40 m² tynków (ścian wewnętrznych jest 1119,75 m²x2 + ściany zewnętrzne 640,16 m² + ściany grub. 12 222,12 m²x2= 3 319,40 m²).

Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, czy w cenie ofertowej ująć należy koszty związane z wykonaniem 3 319,40 m² tynków (tj. ilości zgodnej z dokumentacją) czy też w cenie ująć należy tylko tynki określone w poz. 45 przedmiaru (tj. w ilości 2652,02m²) a brakujące tynki Zamawiający wykona we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo ich wykonanie).

Odp.: Tynki należy wykonać zgodnie z projektem, tj. 3 319,40 m².

Ad.7. **W przedmiarach brak jest w ogóle ujęcia kosztów związanych z wykonaniem tynkowania stropów TERIVA.**

Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi czy w cenie ofertowej ująć należy tynkowanie stropów TERIVA, czy też tynkowania stropów TERIVA nie należy w ogóle ujmować w cenie ofertowej (tzn. tynki TERIVA pozostawione zostaną bez ich tynkowania).

Odp.: Nie należy ujmować w cenie ofertowej tynkowania stropów TERIVA. W projekcie ujęto wykonanie podwieszanych sufitów, stąd brak potrzeby tynkowania stropów TERIVA.

Ad.8. **W przedmiarach brak jest nadto ujęcia parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) dla dwóch sztuk okien.**

Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, czy w cenie ofertowej ująć należy także nieujęte w przedmiarach parapety (wewnętrzne i zewnętrzne) dla dwóch sztuk okien.

Odp.: Należy ująć parapety- zgodnie z projektem.

Ad.9. **W przedmiarach oraz dokumentacji brak jest określenia rodzaju parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.**

Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi jakie parapety wewnętrzne i zewnętrzne wykonawcy mają ująć w cenie i dostarczyć w ramach zamówienia.

Odp.: Parapety wewnętrzne- kompozytowe, łatwo zmywalne, natomiast parapety zewnętrzne- powlekana blacha, kolor do ustalenia z projektantem.

Burmistrz
Wiesław Kończal