

Pakość, 09 lutego 2018r.

KIO.271.1.4.2018.MG

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Dot. zadania pn.: „**Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę Przedszkola Miejskiego w Pakości**”

Ogłoszenie nr 511135-N-2018 z dnia 2018-01-29 r.

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na wniosek Wykonawcy:

Ad.1. **Poz. 79 przedmiaru przewiduje tylko obsianie trawników. Czy Wykonawca ma wkalkulować zabiegi agrotechniczne przynajmniej w zakresie rekultywacji terenu i nawożenia?**

Odp.: Tak, Wykonawca oprócz wykonania obsiania trawników ma również wkalkulować zabiegi agrotechniczne w zakresie rekultywacji terenu i nawożenia w swojej ofercie. Ww. czynności zawierają się w obszarze wskazanym na załączniku graficznym i wynosi ok. 1814 m².

Ad.2. **Poz. 80 przedmiaru przewiduje tylko wykonanie ścian bez wykończeń. W przedmiarze brak osadzenia deski czołowej na ścianach, wypełnienia piaskownicy piaskiem, wykopów pod ściany i wykopów pod warstwę piasku.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem w/w robót, czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) te prace?

Odp.: Wykonawca wykona piaskownicę o wymiarach 64 m². Murki piaskownicy z bloczków betonowych lub łana z betonu, tynkowana obustronnie i malowana. Od wierzchniej strony pokryta deskami o gr. min. 2,2 cm. Deski malowane i zabezpieczone tak, żeby można było na nich usiąść. Po stronie Wykonawcy będzie również wypełnienie piaskownicy piaskiem.

Ad.3. **W w/w przedmiarze brak pozycji montażu i dostawy oczyszczalni ścieków oraz separatora umieszczonego na planie zagospodarowania terenu.**

Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z dostawą i montażem oczyszczalni ścieków i separatora czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) w/w robotę.

Odp.: Zgodnie z projektem zamiennym budynek ma zostać podłączony do sieci kanalizacyjnej, w związku z powyższym w ofercie nie należy ujmować kosztów związanych z dostawą i montażem oczyszczalni ścieków. W ofercie należy ująć natomiast koszty związane z dostawą i montażem separatora tłuszczu.

Ad.4. **Pozycje 81 i 82 przedmiaru robót wskazują wykopy wykonane w zakresie Inwestora, natomiast poz. 86 przedmiaru wskazuje odwóz z wykopu w zakresie Wykonawcy.**

Czy wykop rzeczywiście realizował będzie Inwestor, czy kalkulację na wykop Wykonawca ma ująć w swojej ofercie.

Ponadto Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie po której stronie jest załadunek urobku i na jaką odległość należy go wywieźć?

Odp.: Wykonanie wykopu, załadunek oraz wywóz urobku leży po stronie Wykonawcy.



- Ad.5. **W poz. 90 przedmiaru przewiduje montaż kanałów kanalizacyjnych. Dokumentacja przewiduje wykonanie podsypki i obsypki kanałów oraz deskowanie wykopów. Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem podsypki i obsypki kanałów oraz deskowań wykopów czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) w/w robotę.**
Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad.6. **Poz. 98 przedmiaru (przyłącze wodociągowe) nie uwzględnia włączenia do sieci. W przyłączu pominięto włączenie do sieci miejskiej (nawiertką czy trójnikiem oraz jaką średnicą?). Brak jest również zasuwy a włączeniu. Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem włączenia przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej wraz z zasuwą, czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) te roboty.**
Odp.: Odcinek sieci wodociągowej/ przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową wykona Zamawiający we własnym zakresie.
- Ad.7. **Poz. 105 przedmiaru przewiduje wykonanie 22,8 m rurociągów kanalizacyjnych z PCV o śr. 110 mm, natomiast zgodnie z dokumentacją winno być 56 m. Wykonawca wnosi zatem o jednoznaczne udzielenie odpowiedzi, czy ująć należy wykonanie 22,8 m rurociągów kanalizacyjnych (zgodnie z przedmiarem) czy 56 m (zgodnie z dokumentacją)?**
Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad.8. **Poz. 241 przedmiaru- przyłącze gazowe- brak przedmiaru na włączenie do sieci miejskiej (trójnikiem o jakiej średnicy i z jakiego materiału) oraz brak długości przyłącza. Czy zatem wykonawcy mają w cenie ofertowej ująć koszty związane z wykonaniem przyłącza gazowego czy też Zamawiający we własnym zakresie i na swój koszt wykona (ewentualnie zleci dodatkowo wykonanie) w/w robotę.**
Odp.: Wykonanie przyłącza gazowego leży po stronie Zamawiającego, natomiast po stronie Wykonawcy leży wykonanie instalacji wskazanej w dokumentacji.
- Ad.9. **Wykonawca wnosi o jednoznaczne wyjaśnienie czy średnica przyłącza jest prawidłowa (przyłącze z rury PE 32, natomiast w pomieszczeniach rury stalowe 50 mm wskazuje na zasilanie średniego ciśnienia). Czy zatem należy przyjąć umieszczenie w skrzynce reduktora?**
Odp.: Należy wykonać zgodnie z projektem.
- Ad.10. **Wykonawca wnosi o podanie szczegółowych danych dotyczących tablicy informacyjnej (rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana, szczegóły graficzne).**
Odp.: Wykonanie tablicy informacyjnej leży po stronie Zamawiającego.
- Ad.11. **Poz. 305 przedmiaru robót przewiduje jeden komin, a kotły w kaskadzie dwa. Zgodnie z zaleceniami producenta każdy kocioł powinien mieć jeden komin. Dlatego też Wykonawca wnosi o jednoznaczne potwierdzenie czy do wyceny przyjąć jeden komin (zgodnie z przedmiarem robót) czy dwa kominy (zgodnie z zaleceniami producenta Kotła)?**
Odp.: Należy przyjąć zgodnie z zaleceniami producenta kotła.

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.pakosc.pl w dniu 09.02.2018 r.