

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy

Obiekt: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy

Adres: m. Kościelec, Dz. nr 103/1 i 103/2

Opis robót: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy

Inwestor: Gmina Pakość
ul. Rynek 4, 88-170 Pakość

Wykonawca:

Adres:

Kosztorysowa wartość robót: zł

Podatek VAT %: zł

WARTOŚĆ ROBÓT OGÓŁEM: zł

Słownie:
.....

Podstawa wyceny:

Poziom cen:

Sporządził:

Data: / /

Sprawdził:

Data: / /

Budowa: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy
Obiekt: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy
Adres: m. Kościelec, Dz. nr 103/1 i 103/2
Opis robót: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy

Data : 2011-03-31

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji	Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary	Cena jednostkowa	Wartość
-----	---------------------	--------------	-------	----------------	---------------------	---------

ELEMENT A : Chodniki

- Poz. 1. ICRD - KNR 231-0105-01-00 IGM Warszawa 537,000 m2 zł
Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 3 cm
- Poz. 2. ICRD - KNR 231-0105-02-00 IGM Warszawa 537,000 m2 zł
Podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm
- Poz. 3. CSRB1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 537,000 m2 zł
Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki szarej gr.6 cm
- Poz. 4. CSRB1 - KNNR 006-0502-02-00 MRRiB 54,000 m2 zł
Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki szarej gr.6 cm (materiał z odzysku)
- Poz. 5. ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 20,000 m3 zł
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
- Poz. 6. ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 504,500 m zł
Obrzeża betonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem.

Razem element A : Chodniki	 zł
----------------------------	----------

ELEMENT B : Wjazdy

- Poz. 7. ICRD - KNR 231-0104-03-00 IGM Warszawa 266,500 m2 zł
Warstwy odsączające na poszerzeniach - zagęszczenie mechaniczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
- Poz. 8. ICRD - KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 266,500 m2 zł
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubości warstwy po zagęszczeniu: 10 cm
- Poz. 9. CSRB1 - KNNR 006-0502-03-10 MRRiB 266,500 m2 zł
Chodniki z kostki brukowej betonowej, z wypełnieniem spoin piaskiem, układane na podsypce: cem.-piask., przy użyciu kostki kolor. gr.8 cm
- Poz. 10. ICRD - KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,000 m3 zł
Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem
- Poz. 11. ICRD - KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 166,500 m zł
Obrzeża betonowe 25x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn. spoin zapr.cem.

Razem element B : Wjazdy	 zł
--------------------------	----------

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT:	 zł
-----------------------------	----------

Budowa: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy
Obiekt: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy
Adres: m. Kościelec, Dz. nr 103/1 i 103/2
Opis robót: Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi
Kościelec - chodniki i wjazdy

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Poziom cen :

Data : 2011-03-31

Str: 1

Nazwa stanu / elementu	Wartość
------------------------	---------

STAN :

A. Chodniki	 zł
B. Wjazdy	 zł
Razem stan :	 zł

KOSZTORYSOWA WARTOŚĆ ROBÓT : zł