

		radłowo - szkoła	
Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz Razem
WYMIANA OKIEN -PARTER			
1 d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1510*1510 mm	m2	
	1,51*1,51*11	m2	25.081
	RAZEM		25.081
2 d.1	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 /1510*910/	m2	
	1,51*0,91*2	m2	2.748
	RAZEM		2.748
3 d.1	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej - montaż parapetów wraz z końcówkami	m2	
	1,60*0,35*11+1,60*0,35*2	m2	7.280
	RAZEM		7.280
4 d.1	Parapety wewnętrzne z pcv	m2	
	1,60*0,35*11+1,60*0,35*2	m2	7.280
	RAZEM		7.280
5 d.1	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer. do 30 cm wyk. ręcznie	m2	
	1,51*0,25*3*11+[0,91*2*0,25+1,51*0,25]*2	m2	14.123
	RAZEM		14.123
6 d.1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - spadki pod parapetami gr. 2 cm + siatka na klej	m2	
	1,51*0,25*13	m2	4.908
	RAZEM		4.908
WYMIANA OKIEN -PIĘTRO			
7 d.2	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 1510*1510 mm	m2	
	1,51*1,51*19	m2	43.322
	RAZEM		43.322
8 d.2	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy powlekanej - montaż parapetów wraz z końcówkami	m2	
	1,60*0,35*19	m2	10.640
	RAZEM		10.640
9 d.2	Parapety wewnętrzne z pcv	m2	
	1,60*0,35*19	m2	10.640
	RAZEM		10.640
10 d.2	Tynki zewn.zwykłe kat.III na ościeżach o szer. do 30 cm wyk. ręcznie	m2	
	1,51*0,25*3*19	m2	21.518
	RAZEM		21.518
11 d.2	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach - spadki pod parapetami gr. 2 cm + siatka na klej	m2	
	1,51*0,25*19	m2	7.173
	RAZEM		7.173