

tabela robót ziemnych

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Projekt :Przebudowa drogi gminnej nr 150449C Sójkowo figura w miejscowości  
Rycerzewko  
gmina Pakość.

| PIKIETAŻ<br>NADMIAR(*)        | POWIERZCHNIE[m2]<br>NASYP | WYKOP | ODLEGŁOŚĆ<br>[m] | OBJĘTOŚCI[m3]<br>NASYP | WYKOP | ZUŻYCIE<br>NA MIEJSCU |
|-------------------------------|---------------------------|-------|------------------|------------------------|-------|-----------------------|
| 0+044,80<br>0,00              | 0,41                      | 0,35  |                  |                        |       |                       |
| -13,23<br>0+075,00<br>-13,23  | 0,83                      | 0,03  | 30,20            | 18,85                  | 5,62  | 5,62                  |
| -18,70<br>0+100,00<br>-31,93  | 0,77                      | 0,09  | 25,00            | 20,10                  | 1,40  | 1,40                  |
| -18,09<br>0+125,00<br>-50,02  | 0,79                      | 0,03  | 25,00            | 19,49                  | 1,40  | 1,40                  |
| -14,01<br>0+150,00<br>-64,03  | 0,42                      | 0,06  | 25,00            | 15,03                  | 1,02  | 1,02                  |
| -10,52<br>0+175,00<br>-74,55  | 0,51                      | 0,03  | 25,00            | 11,62                  | 1,10  | 1,10                  |
| -15,96<br>0+200,00<br>-90,51  | 0,83                      | 0,03  | 25,00            | 16,76                  | 0,79  | 0,79                  |
| -17,26<br>0+225,00<br>-107,78 | 0,63                      | 0,05  | 25,00            | 18,28                  | 1,02  | 1,02                  |
| -13,09<br>0+250,00<br>-120,87 | 0,54                      | 0,08  | 25,00            | 14,66                  | 1,57  | 1,57                  |
| -15,89<br>0+275,00<br>-136,76 | 0,90                      | 0,09  | 25,00            | 17,94                  | 2,05  | 2,05                  |
| -22,86<br>0+300,00<br>-159,62 | 1,07                      | 0,05  | 25,00            | 24,53                  | 1,67  | 1,67                  |
| -19,13<br>0+325,00<br>-178,75 | 0,67                      | 0,16  | 25,00            | 21,71                  | 2,57  | 2,57                  |
| -10,69<br>0+350,00            | 0,48                      | 0,14  | 25,00            | 14,42                  | 3,73  | 3,73                  |

tabela robót ziemnych

|          |      |      |       |       |       |       |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| -189,45  |      |      | 25,00 | 14,08 | 2,68  | 2,68  |
| -11,40   |      |      |       |       |       |       |
| 0+375,00 | 0,64 | 0,08 |       |       |       |       |
| -200,85  |      |      | 25,00 | 15,84 | 2,01  | 2,01  |
| -13,83   |      |      |       |       |       |       |
| 0+400,00 | 0,62 | 0,08 |       |       |       |       |
| -214,68  |      |      | 25,00 | 18,90 | 1,81  | 1,81  |
| -17,09   |      |      |       |       |       |       |
| 0+425,00 | 0,89 | 0,06 |       |       |       |       |
| -231,77  |      |      | 25,00 | 19,47 | 8,19  | 8,19  |
| -11,29   |      |      |       |       |       |       |
| 0+450,00 | 0,67 | 0,59 |       |       |       |       |
| -243,05  |      |      | 25,00 | 14,16 | 14,05 | 14,05 |
| -0,10    |      |      |       |       |       |       |
| 0+475,00 | 0,46 | 0,53 |       |       |       |       |
| -243,16  |      |      | 25,00 | 10,33 | 22,50 | 10,33 |
| 12,18    |      |      |       |       |       |       |
| 0+500,00 | 0,36 | 1,27 |       |       |       |       |
| -230,98  |      |      | 25,00 | 8,19  | 35,88 | 8,19  |
| 27,68    |      |      |       |       |       |       |
| 0+525,00 | 0,29 | 1,60 |       |       |       |       |
| -203,30  |      |      | 25,00 | 8,40  | 39,70 | 8,40  |
| 31,31    |      |      |       |       |       |       |
| 0+550,00 | 0,38 | 1,58 |       |       |       |       |
| -171,99  |      |      | 25,00 | 13,43 | 21,59 | 13,43 |
| 8,16     |      |      |       |       |       |       |
| 0+575,00 | 0,69 | 0,15 |       |       |       |       |
| -163,83  |      |      | 25,00 | 15,53 | 3,36  | 3,36  |
| -12,17   |      |      |       |       |       |       |
| 0+600,00 | 0,55 | 0,12 |       |       |       |       |
| -176,00  |      |      | 25,00 | 11,63 | 7,83  | 7,83  |
| -3,80    |      |      |       |       |       |       |
| 0+625,00 | 0,38 | 0,51 |       |       |       |       |
| -179,80  |      |      | 25,00 | 10,78 | 13,83 | 10,78 |
| 3,05     |      |      |       |       |       |       |
| 0+650,00 | 0,48 | 0,60 |       |       |       |       |
| -176,75  |      |      | 25,00 | 12,33 | 15,36 | 12,33 |
| 3,02     |      |      |       |       |       |       |
| 0+675,00 | 0,51 | 0,63 |       |       |       |       |
| -173,73  |      |      | 25,00 | 13,40 | 7,90  | 7,90  |
| -5,50    |      |      |       |       |       |       |
| 0+700,00 | 0,56 | 0,00 |       |       |       |       |
| -179,22  |      |      | 25,00 | 10,09 | 5,68  | 5,68  |
| -4,41    |      |      |       |       |       |       |
| 0+725,00 | 0,24 | 0,45 |       |       |       |       |
| -183,63  |      |      | 25,00 | 7,32  | 9,38  | 7,32  |
| 2,06     |      |      |       |       |       |       |
| 0+750,00 | 0,34 | 0,30 |       |       |       |       |
| -181,58  |      |      | 25,00 | 11,41 | 8,03  | 8,03  |
| -3,38    |      |      |       |       |       |       |
| 0+775,00 | 0,57 | 0,35 |       |       |       |       |

tabela robót ziemnych

|          |      |      |       |       |       |       |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| -184,96  |      |      |       |       |       |       |
| -4,62    |      |      | 25,00 | 14,29 | 9,67  | 9,67  |
| 0+800,00 | 0,57 | 0,43 |       |       |       |       |
| -189,58  |      |      |       |       |       |       |
| -9,11    |      |      | 25,00 | 17,30 | 8,20  | 8,20  |
| 0+825,00 | 0,81 | 0,23 |       |       |       |       |
| -198,69  |      |      |       |       |       |       |
| -8,83    |      |      | 25,00 | 16,94 | 8,11  | 8,11  |
| 0+850,00 | 0,54 | 0,42 |       |       |       |       |
| -207,52  |      |      |       |       |       |       |
| -4,73    |      |      | 25,00 | 14,96 | 10,24 | 10,24 |
| 0+875,00 | 0,65 | 0,40 |       |       |       |       |
| -212,25  |      |      |       |       |       |       |
| -9,76    |      |      | 25,00 | 17,73 | 7,96  | 7,96  |
| 0+900,00 | 0,77 | 0,24 |       |       |       |       |
| -222,01  |      |      |       |       |       |       |
| 14,61    |      |      | 25,00 | 11,72 | 26,33 | 11,72 |
| 0+925,00 | 0,17 | 1,87 |       |       |       |       |
| -207,40  |      |      |       |       |       |       |
| 67,56    |      |      | 14,70 | 1,27  | 68,83 | 1,27  |
| 0+939,70 | 0,00 | 7,50 |       |       |       |       |
| -139,84  |      |      |       |       |       |       |

RAZEM

522,91

383,08

213,45

Nadmiar NASYP 139,84m3

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP