

Zbiornicze zestawienie robót ziemnych

Roboty ziemne na jezdni

Nasyp [m ³]	522,91
Wykop [m ³]	383,08
Zużycie na miejscu [m ³]	0,00*

*przeprowadzone badania gruntowe nie kwalifikują istniejących gruntów jako właściwych do wbydowania w nasyp

Humusowanie

Razem:

Humus istniejący [m ³]	475,55
Humus projektowany [m ³]	134,57

Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

296,50 m²

głębokość wykopu

0,3 m²

Wykopy

88,95 m³

Roboty ziemne przy przepustach pod zjazdami

łączna długość przeustów

12,00 m

wykop

16,80 m³

zasypywanie wykopu

14,40 m³

Wykonanie rowu w km 0+150 ÷ 0+173

Łączna długość

40 m

Wykop

56 m³

Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją	544,83 m ³
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją	340,98 m ³
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót	134,57 m ³
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału	522,91 m ³
- zasypywanie wykopów liniowych gruntem kat. I lub II	14,40 m ³
- ułożenie warstwy humusu gr. 10cm z dowozem i zakupem materiału	1345,70 m ²